【対象橋梁一覧（条件明示）】

（別紙）

No	橋名	形式	橋長(m)	全幅(m)	判定区分	①契約手順の区別	②補修対象としている損傷の種別	③詳細調査の有無及び調査方法	④ 損傷種別に対して想定している対策工法（健全度Ⅱ以上の損傷を対象）									⑤施工時の交通規制の有無	⑥施工時足場の種別(地上、梯子・脚立、仮設足場等)
									上部工補修	下部工補修	鋼桁補修	支承部補修	橋面補修	漏水対策	防護柵補修	地覆部補修	排水部補修		
1	小阪富本線3号橋	単純鋼H桁橋 単純RC床版橋	7.60	7.00	Ⅲ	B	【床版】剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、腐食 【下部構造】ひびわれ、腐食、型枠残置 【支承部】腐食、支承の機能障害 【その他】ひびわれ、型枠残置	①塗膜調査 (含有量試験・溶出試験：鉛・クロム・PCB) ②板厚調査 ③鉄筋探査 ④中性化深さ測定（ドリル法）	●	●	●	●	●	●		●		有	地上
2	根太黒田線5号橋	単純RC床版橋	3.4	13.20	Ⅲ	A	【床版】剥離、鉄筋露出、遊離石灰 【下部構造】欠損(土砂流出)、剥離,漏水跡、ひびわれ 【支承部】― 【その他】うき、ひびわれ、欠損、陥没,腐食、変形	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法） ③地中探査	●	●				●		●		有	地上
3	阿部田笠形線1号橋	単純RC床版橋	3.90	5.00	Ⅲ	A	【床版】鉄筋露出、欠損,うき,剥離,変形 【下部構造】漏水、ひびわれ 【支承部】― 【その他】うき、ひびわれ	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法） ③たわみ調査	●	●				●		●		有	地上
4	秦庄11号線2号橋	単純RC床版橋	2.8	4.60	Ⅲ	B	【床版】剥離・鉄筋露出 【下部構造】欠損、沈下 【支承部】 【その他】欠損	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法） ③地中探査 ④洗堀調査	●	●						●		有	地上
5	千代40号線1号橋	単純RC床版橋	2.8	2.80	Ⅲ	A	【床版】剥離・鉄筋露出 【下部構造】石積み欠損 【支承部】― 【その他】うき	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法） ③はつり調査（橋面） ④洗堀調査	●	●			●					有	地上
6	佐味11号線1号橋	単純鋼H形鋼橋	18.7	3.30	Ⅲ	B	【床版】剥離・鉄筋露出 【下部構造】― 【支承部】変形 【その他】ボルト脱落、剥離・鉄筋露出	①塗膜調査 (含有量試験・溶出試験：鉛・クロム・PCB) ②鉄筋探査 ③中性化深さ測定（ドリル法）	●		●	●			●	●		有	吊足場
7	味間八田線3号橋	単純RC床版橋	3	5.20	Ⅲ	B	【床版】漏水、鉄筋露出、うき 【下部構造】欠損、うき、ひびわれ、漏水、段差 【支承部】― 【その他】路面の凹凸、腐食	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法）	●	●			●	●	●			有	地上
8	味間八田線5号橋	単純RC床版橋	5.50	4.00	Ⅲ	B	【床版】鉄筋露出 【下部構造】ひびわれ、うき 【支承部】― 【その他】うき、欠損	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法）	●	●						●	●	有	地上
9	田原本36号線1号橋	単純石床版橋	3.20	1.30	Ⅲ	B	【床版】剥離・鉄筋露出 【下部構造】ひびわれ 【支承部】― 【その他】すき間	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法）	●	●			●					有	地上
10	田原本42号線1号橋	単純RC床版橋	2.9	3.7	Ⅲ	B	【床版】剥離・鉄筋露出 【下部構造】― 【支承部】― 【その他】舗装の異常(ひびわれ)	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法）	●				●					有	地上
11	西井上3号線1号橋	単純RC床版橋	2.3	2.6	Ⅲ	B	【床版】剥離・鉄筋露出 【下部構造】欠損 【支承部】― 【その他】隙間	①鉄筋探査 ②中性化深さ測定（ドリル法） ③洗堀調査	●	●			●					有	地上

※調査結果を踏まえ必要に応じて予防保全対策を検討すること。